

## 舞台機構設備

### ○舞台開口

プロセニウム形式 舞台開口14.5m、開口高さ8.0m

### ○舞台高さ

- |                |        |
|----------------|--------|
| 1. 舞台面よりすのこまで  | 20.45m |
| 2. 客席床面より舞台面まで | 80cm   |

### ○舞台奥行

- |                      |        |
|----------------------|--------|
| 1. 舞台鼻【先端】から舞台奥まで    | 14.80m |
| 2. 舞台鼻から Horizont幕まで | 13.80m |
| 3. 緞帳から Horizont幕まで  | 12.45m |

### ○舞台の広さ

- |            |                     |
|------------|---------------------|
| 1. 主舞台     | 322.0m <sup>2</sup> |
| 2. 袖舞台(上手) | 42.0m <sup>2</sup>  |
| (下手)       | 74.0m <sup>2</sup>  |

なお、上手袖舞台奥に大道具収納スペース、ピアノ庫あり。

### 吊物装置

舞台には吊物装置等が設置されている。内訳は次のとおり。

- |                        |     |
|------------------------|-----|
| A: 道具バトン(手動)           | A9本 |
| B: 幕類                  |     |
| 緞帳(電動昇降)               | 1帳  |
| 暗転幕                    | 1本  |
| 一文字幕                   | 5本  |
| 袖幕                     | 4対  |
| 引割幕                    | 2本  |
| スクリーン                  | 1本  |
| バック幕                   | 1本  |
| Horizont幕              | 1本  |
| C: 照明バトン               | 7本  |
| D: 音響反射板(天井1枚・正面・側面2枚) | 4枚  |

- 吊物操作盤および綱元はいずれも下手側袖舞台にある

吊物仕様

NO.	名 称	方 式		大 き さ		機 構 方 式	荷 重 (kg)		速 度 (m/min)	容 量 (kw)	ス ト ロ ー (mm)	備 考
		昇 降	開 閉	バ ト ン 寸 法 (mm)	パ イ プ		全 吊 荷 重	積 載 荷 重				
1	緞帳	電動	-	17500	φ48.6	ワイヤートラクション	1100	900	6-72	5.5	8500	
2	暗転幕	手動	-	17500	φ48.6	カウンターウェイト方	171	-	-	-	18800	
3	吊物バトン(1)	手動	-	17500	φ48.6	カウンターウェイト方	500	400	-	-	18800	
4	第1袖幕	手動	手動	21000	φ48.6	カウンターウェイト方	200	-	-	-	18800	
5	第1ボーダーライト	手動	-	19500	φ48.6	カウンターウェイト方	750	600	-	-	10000	共吊パイプ付
6	第1サスペンションラ	電動	-	19500	φ48.6	ワイヤーロープ捲取方	800	700	10	3.7	10000	
7	吊物バトン(2)	手動	-	19500	φ48.6	カウンターウェイト方	500	400	-	-	18800	
8	吊物バトン(3)	手動	-	19500	φ48.6	カウンターウェイト方	500	400	-	-	18800	
9	第2一文字幕	手動	-	22000	φ48.6	カウンターウェイト方	500	400	-	-	18800	吊物バトン使用可、両端曲げ加工 L=500
10	第2袖幕	手動	手動	22500	φ48.6	カウンターウェイト方	200	-	-	-	18800	両端曲げ加工L=750
11	第2ボーダーライト	手動	-	19500	φ48.6	カウンターウェイト方	750	600	-	-	10000	共吊パイプ付
12	第2サスペンションラ	電動	-	19500	φ48.6	ワイヤーロープ捲取方	800	700	10	3.7	10000	
13	天井反射板(昇降)	電動	-		-	ワイヤートラクション	8000	-	3	3.7	9000	バトンパイプφ42.7×L =9500付 バトン荷重400kg積
13	天井反射板(傾斜)	電動 (傾)	-		-	ワイヤーロープ捲取方	1000	-	1.5	0.75	3500	
14	第3一文字幕	手動	-	21000	φ48.6	カウンターウェイト方	160	-	-	-	18800	
15	引割幕(1)	手動	手動	21000	φ48.6	カウンターウェイト方	300	-	-	-	18800	カーテンレール下手合せ下手 操作
16	スクリーン	手動	-	図示	-	カウンターウェイト方	300	-	-	-	18800	
17	吊物バトン(4)	手動	-	19500	φ48.6	カウンターウェイト方	500	400	-	-	18800	
18	吊物バトン(5)	手動	-	19500	φ48.6	カウンターウェイト方	500	400	-	-	18800	
19	第4一文字幕	手動	-	19500	φ48.6	カウンターウェイト方	160	-	-	-	18800	
20	第3袖幕	手動	手動	19500	φ48.6	カウンターウェイト方	200	-	-	-	18800	
21	第3サスペンションラ	手動	-	19500	φ48.6	ワイヤーロープ捲取方	800	700	10	3.7	18800	
22	吊物バトン(6)	手動	-	19500	φ48.6	カウンターウェイト方	500	400	-	-	18800	
23	吊物バトン(7)	手動	-	19500	φ48.6	カウンターウェイト方	500	400	-	-	18800	
24	第5一文字幕	手動	-	19500	φ48.6	カウンターウェイト方	160	-	-	-	18800	
25	引割幕(2)	手動	手動	19500	φ48.6	カウンターウェイト方	300	-	-	-	18800	カーテンレール下手合せ下手 操作
26	正面反射板	手動	-	19500	φ48.6	ワイヤートラクション	3600	-	3	2.2	9000	バトンパイプφ42.7×L =10500付 バトン荷重400kg積
27	第4サスペンションラ	電動	-	19500	φ48.6	ワイヤーロープ捲取方	800	700	10	3.7	10000	
28	第4袖幕	手動	手動	19500	φ48.6	カウンターウェイト方	200	-	-	-	18800	
29	水平ゾントライト	電動	-	19500	φ48.6	カウンターウェイト方	950	800	10	2.2	10000	共吊パイプ付
30	吊物バトン(8)	手動	-	19500	φ48.6	カウンターウェイト方	500	400	-	-	18800	
31	吊物バトン(9)	手動	-	19500	φ48.6	カウンターウェイト方	500	400	-	-	18800	
32	バック幕	手動	-	19500	φ48.6	カウンターウェイト方	170	-	-	-	18800	
33	水平ゾント幕	手動	-	19500	φ48.6	カウンターウェイト方	170	-	-	-	18800	
34	側面反射板(上手)	電動	-	図示	-	ワイヤーロープ捲取方	4500	-	1.5	3.7	9000	
35	側面反射板(下手)	電動	-	図示	-	ワイヤーロープ捲取方	4500	-	1.5	3.7	9000	

品名	寸法				数量 (台)	備考
	W	D	H	他		
平台 (A)	1818	909	121		10	
平台 (B)	1818	1212	121		12	
平台 (C)	1818	1818	121		6	
平台 (D)	909	909	121		2	
平台 (E)	1818	606	121		12	
ツカミ金具	24	24	70		150	
平台運搬車	1818	909			1	
平台運搬車	1818	1212			2	
開き足 (高足)	1818		727		13	
開き足 (中足)	1212		727		10	
箱足	515	303	182		40	
木台	91	91	303		50	
ひな段用階段	1212		424	(2段)	2	
ひな段用階段	1212		636	(3段)	2	
ひげ段用ケコミパネル	1818		212		2	
ひげ段用ケコミパネル	1818		424		1	
ひげ段用ケコミパネル	3636		212		10	
ひげ段用ケコミパネル	3636		424		3	
金屏風 (保管箱付)		725	2424	(6曲)	1	
地絨 (グレー・黒)	14500	11000			2	
プログラムスタンド			1515		1	
国旗・県旗・町旗	1818	1212			3	
ステージ前階段	909		(実測)		2	
演台 (3点セット)	1818	909	1000		1	
司会者台	750	480	1000		1	
ローホリ隠パネル	2000		450	(足付)	8	
空バトン	3600			46.8Φ	4	
上敷き	3600～	900			40	
平台A	1818	1200	120		2	仮設花道用
平台B	1818	1150	120		1	仮設花道用
変形平台C	1818	1150	120		1	仮設花道用
変形平台D	1100	1150	120		1	仮設花道用
変形平台E	1818	1200	120		1	仮設花道用
変形平台F	2000	848	120		1	仮設花道用
変形平台G	1400	1200	120		1	仮設花道用
組足			800		1	仮設花道用
ケコミ化粧仕上げ	8100	800			1	仮設花道用
花道用所作台	2727	1212	121		2	仮設花道用
花道用所作台 (変形)	1818	1212	121		1	仮設花道用
開帳場	1212	909	121		1	仮設花道用
化粧框 (変形)					2	仮設花道用
所作台用運搬車	2727	1212			1	仮設花道用
仮設鳥屋囲					1	仮設花道用